A40

Per poter lavorare l'accertamento documentale il distributore ha bisogno dei seguenti documenti:

- allegato H/40
- allegato I/40
- Certificato camerale (visura dell'idraulico)

Se ne manca anche soltanto uno la richiesta di reti sarà annullata e la pratica resa **"NON ESEGUIBILE"**
Dovrà essere ricaricata una nuova richiesta servizi e rimandata la mail con l'accertamento
(mail: sportello40@pec.societaimpiantimetano.it)INVIARE A commerciale@greenworldsrl.com

N.B. l'oggetto della mail deve sempre essere A40-.....nome dell'intestatario della fornitura
N.B.prima si invia la richiesta servizi di reti poi si mandano i documenti via mail

Ragione sociale del venditore	SIMECOM SRL
Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura	CODICE PDR
Codice assegnato dal venditore alla richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura	SP-00000 RICHIESTA SERVIZI DI RETI
Recapito indicato dall'impresa distributrice a cui inviare la documentazione (allegati H/40, I/40 e documentazione da allegare all'allegato I/40)	NOME DEL DISTRIBUTORE
Data di invio al distributore della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura	DATA DI INVIO AL DISTRIBUTORE

1) H/40

Deve essere compilato dall'intestatario della fornitura

CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS

(ai sensi della Deliberazione 40/2014/R/gas dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico)

Il sottoscritto (*) ______INTESTATARIO DELLA FORNITURA IN RETI____________________ residente in: via ____ n. _____ piano ______ interno ______ comune ____ CAP ___________ (provincia _______) tel. ________________________ (tel. cellulare ___________________ e-mail _________________________)

Codice Fiscale / Partita IVA: ______________________

2) I/40

Deve essere compilato dall'idraulico



incaricata della messa in servizio dell'impianto di utenza a gas inteso come:
☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (specificare) ____________________________
installato nei locali ubicati al seguente indirizzo:
via ______________________________ n. ______ piano ________ interno _______ comune
__________________________ (prov. ____)

- ricadente nell'ambito di applicazione del DM 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.;
- avente portata termica complessiva dell'impianto (intesa come somma delle portate termiche dei singoli apparecchi installati e/o installabili) pari a ______ kW;

KW TOTALI DI TUTTO L'IMPIANTO

PER CAPIRE QUALI DOCUMENTI SONO DA ACCERTARE BISOGNA CONTROLLARE I **KW DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO** (tutto ciò che riscalda, caldaia, termoconvettori)

A)	FINO A 50 KW	ALLEGATI OBBLIGATORI
B)	> 50 KW < 116 KW	ALLEGATI OBBLIGATORI + PROGETTO (lo fa il progettista non l'installatore)
C)	>116 KW ≤ 350 KW	ALLEGATI OBBLIGATORI + PROGETTO + DP (dichiarazione del progettista)
D)	> 350 KW	ALLEGATI OBBLIGATORI + PROGETTO + PARERE FAVOREVOLE VIGILI DEL FUOCO

N.B. ENTRO 30 GIORNI DALL'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA GAS DOVRA' ESSERE CONSEGNATA LA **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

IN CASO DI MANCATA CONSEGNA SARA' SOSPESA LA FORNITURA

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che l'impianto:

A) ☐ **È stato completamente realizzato dalla medesima impresa sopraindicata:**
- rispettando il progetto (1);
- seguendo la normativa tecnica applicabile all'impiego (2): ____________________________

B) ☐ **È stato realizzato completamente / parzialmente da altra/e impresa/e.**
A tal proposito attesta che **sono / non sono** (3) presenti tutte le relative dichiarazioni di conformità;

CASISTICHE:

(1) INSTALLATORE VECCHIO
(2) ULTIMO INSTALLATORE

1) CASO – CON UN SOLO INSTALLATORE

A) ☐ **È stato completamente realizzato dalla medesima impresa sopraindicata:**
- rispettando il progetto (1);
- seguendo la normativa tecnica applicabile all'impiego (2): __________UNI___________

ALLEGATO I/40 + ALLEGATI OBBLIGATORI DELL'INSTALLATORE + VISURA

_*

2)CASO

B) ☐ **È stato realizzato completamente / p~~arzialmente da~~ altra/e impresa/e.**
A tal proposito attesta che **sono / ~~non sono~~** (3) presenti tutte le relative dichiarazioni di conformità;

ALLEGATO I/40 DELL'INSTALLATORE (2) + ALLEGATI OBBLIGATORI INSTALLATORE (1)

3)CASO

B) ☐ **È stato realizzato completamente / p~~arzialmente da~~ altra/e impresa/e.**
A tal proposito attesta ~~che sono /~~ **non sono** (3) presenti tutte le relative dichiarazioni di conformità;

ALLEGATO I/40 DELL'INSTALLATORE (2) + RTC (2)

4)CASO

B) ☐ **È stato realizzato co~~mpletamente /~~ parzialmente da altra/e impresa/e.**
A tal proposito attesta che **sono / ~~non sono~~** (3) presenti tutte le relative dichiarazioni di conformità;

ALLEGATO I/40 DELL'INSTALLATORE (2) + ALLEGATI OBBLIGATORI (2) + ALLEGATI OBBLIGATORI (1)

5)CASO

B) ☐ È stato realizzato co~~mpletamente /~~ parzialmente da altra/e impresa/e.
A tal proposito attesta ~~che sono /~~ **non sono** (3) presenti tutte le relative dichiarazioni di conformità;

ALLEGATO I/40 DELL'INSTALLATORE (2) + RTC (2)+ ALLEGATI OBBLIGATORI (2)

COSTI ACCERTAMENTO

Sia in caso di **esito positivo che negativo** (**non vale per il non eseguibile**) della verifica documentale, gli oneri di accertamento sono addebitati dal distributore alla società di vendita, la quale potrà a sua volta addebitarli al cliente finale:

- € 47,00 per ogni impianto di portata termica complessiva ≤ 35 kw
- € 60,00 per ogni impianto di portata termica complessiva > 35 kw e ≤ a 350 kw
- € 70,00 per ogni impianto di portata termica complessiva > 350 kw

Es.	ESITO NEGATIVO	€ 47,00
	ESITO NEGATIVO	€ 47,00
	ESITO POSITIVO	€ 47,00
	Totale	**€ 141,00**

VISURA CAMERALE (deve essere valida alla data degli allegati obbligatori che è uguale a fine lavori, o al massimo entro 6 mesi antecedenti)

Nella visura camerale dovete controllare se l'installatore è abilitato all'installazione di impianti gas con i seguenti codici:

43.22.02 - installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

Lettera E – impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas id qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

Varie

- Dal 01/07/2018 il Distributore di Energia Elettrica Linea Reti Impianti si è fuso con Linea Distribuzione, nel gestionale è già stato aggiornato il nome in LD Reti.
- Ricontrattualizzazioni, il nuovo contratto va creato solamente se il Cliente effettua il passaggio dal Servizio di Tutela al Mercato Libero.
- Verranno create breve delle nuove attività in reti di Richiesta Fattura e Richiesta titolarità.